

## **SINTESI DELLE OPERE DA ESEGUIRE (DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE).**

### **OPERE SUL VERDE:**

SISTEMAZIONE O ELIMINAZIONE DEGLI ARBUSTI CHE IMPEDISCONO L'ESECUZIONE DELLE SUDDETTE OPERE, POTATURA COMPLETA DELLE PIANTE ESISTENTI E ASPORTO DI TUTTI I MATERIALI PRODOTTI DALLE OPERE SOPRACITATE.

**A CORPO CIRCA 1.000,00 €**

TAGLIO DEI TRONCHI ESISTENTI DELLA VECCHIA SIEPE DI LICUSTRO, A RASO TERRENO, PER TUTTO IL LATO STRADA VIA DEL QUARTACCIO.

**A CORPO CIRCA 200,00 €**

RIPRISTINO DELLE PENDENZE DEL TERRENO LATO MURO CONFINANTE (CAMPO SPORTIVO), UTILE ALL'ESECUZIONE DELLA PASSERELLA IN CEMENTO, PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 28 M.

**A CORPO CIRCA 500,00 €**

### **OPERE EDILIZIE:**

MESSA IN OPERA DI UN PERCORSO PERIMETRALE IN CEMENTO, PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI M.LIN. 95 CIRCA, CON LARGHEZZA DI M. 1,20, CON SPESSORE DI 10 CM, TRALASCIANDO DEI FORI DI 45 CM OGNI 1,5M, PER LA PIANTUMAZIONE DELLA SIEPE.

**COSTO MANODOPERA 1.800,00 €**  
**COSTO MATERIALI 1.200,00 €**

MESSA IN OPERA CON FORNITURA DEI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI UNA PIATTAFORMA IN CEMENTO TRA I DUE FABRICATI LATO CONFINE, DI MQ 50 CIRCA, E SOTTO PORTICO SALETTA DI MQ 15 CIRCA, CON SPESSORE DI 10 CM.

**COSTO MANODOPERA 1.200 €**  
**COSTO MATERIALI 900 €**

MESSA IN OPERA CON FORNITURA DEI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI UNA PIATTAFORMA IN CEMENTO AREA RELAX LATO VIA ORBASSANO, DI MQ 50 CIRCA, CON SPESSORE DI 10 CM.

**COSTO MANODOPERA 800,00 €**  
**COSTO MATERIALI 500,00 €**

MESSA IN OPERA CON FORNITURA DEI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI UN ( MURETTO IN CEMENTO ) 30X30 CM, PER TUTTO IL PERIMETRO DEL CAMPETTO SPORTIVO PER UNA ALTEZZA UTILE AL CONTENIMENTO DI UNA RECINZIONE METALLICA, E PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI M.40 CIRCA.

**COSTO A CORPO COMPRESO MATERIALI 900,00 €**

MESSA IN OPERA CON FORNITURA DEI MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI UN ( MURETTO IN CEMENTO ) PER DELINEARE L'AREA PARCHEGGIO DALLA RAMPA AL CAMPETTO SPORTIVO PER UNA LUNGHEZZA DI 15 M CIRCA 30X50.

**COSTO A CORPO COMPRESO MATERIALI 400,00 €**

### **SINTESI DELE OPERE DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE.**

#### **IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNO ALLA CASA:**

INSTALLAZIONE DI 03 TELECAMERE HIKVISION MOD. DS-2CD1147G2 COLORVU AD ALTA SENSIBILITA NOTTURNA, NEL PIANO SUPERIORE (UNA PER STANZA).

**370,00 €**

INSTALLAZIONE DI 03 TELECAMERE HIKVISION MOD. DS2CD1147G2 COLORVU AD ALTA SENSIBILITA NOTTURNA, NEL PIANO INFERIORE, ( NEL SALONE,NELLA SALA TV E NELLA SALA JOLLY).

**370,00 €**

INSTALLAZIONE DI 01 NVR HIKVISION MOD. DS-7608NXI-K2, PER LA REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI, COMPLETO DI HARD DISK DA 4TB.

**300,00 €**

INSTALLAZIONE DI 2 ALIMENTATORI 12V 10A  
CABLAGGIO COMPLETO.

**60,00 €**

**COSTO TOTALE DEI MATERIALI IMPIANTO INTERNO:**

**1.100,00 €**

**IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNO ALLA CASA:**

INSTALLAZIONE DI 04 TELECAMERE HIKVISION MOD. DS-2CD2047G2/LU COLORVU E ACUSENSE CON  
PROTEZIONE PERIMETRALE AD ALTA SENSIBILITA' NOTTURNA, (UNA PER OGNI ANGOLO DELLA CASA).

**600,00 €**

INSTALLAZIONE DI 01 NVR HIKVISION MOD. DS-7608NXI-K2, PER LA REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE  
IMMAGINI, COMPLETO DI HARD DISK DA 4TB.

**300,00 €**

INSTALLAZIONE DI 02 MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA 24"

**250,00 €**

INSTALLAZIONE DI 2 ALIMENTATORI 12V 10A  
CABLAGGIO COMPLETO.

**100,00 €**

**COSTO TOTALE DEI MATERIALI IMPIANTO ESTERNO:**

**1.250,00 €**

**IMPIANTO ANTINTRUSIONE:**

INSTALLAZIONE DI 01 CENTRALE HIKVISION AX PRO MOD. PWA96-M2H-WE/4G.

INSTALLAZIONE DI SIRENA HIKVISION MOD. DS-PS1-E-WE.

INSTALLAZIONE DI UN LETTORE TAG ESTERNO HIKVISION PER INS/DIS MOD. DS-PT1-WE

INSTALLAZIONE DI 04 CONTATTI MAGNETICI PERIMETRALI HIKVISION MOD. PDMCS-EG2-WE

INSTALLAZIONE DI 01 TASTIERINO DI CONTROLLO IMPIANTO HIKVISION MOD. DS-PK1-LT-WE

FORNITURA DI 01 TELECOMANDO 4 TASTI HIKVISION MOD. DS-PKFI-WE

FORNITURA DI 05 CHIAVI DI PROSSIMITA' TAG HIKVISION MOD. DS-PT-M1

FORNITURA DI 01 BATTERIA TAMPONE 12V 7A

**COSTO TOTALE DEI MATERIALI IMPIANTO ANTINTRUSIONE:**

**800,00 €**

<b>COSTO TOTALE DELLE OPERE SUL VERDE:</b>	<b>1.700,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE PER OPERE EDILIZIE:</b>	<b>7.700,00 €</b>

<b>COSTO TOTALE DEI MATERIALI IMPIANTO INTERNO:</b>	<b>1.100,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE DEI MATERIALI IMPIANTO ESTERNO:</b>	<b>1.250,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE DEI MATERIALI IMPIANTO ANTINTRUSIONE:</b>	<b>800,00 €</b>

---

**12.550,00€**